




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2223

29 Δεκεμβρίου 1999

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. οικ/8823/ΤΠ 31.2 (1)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της οικ/4561/ΤΠ 31.2/ 4.10.1999 απόφασης για τη σύσταση Γραφείων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Γ.Α.Σ.) Νομού Αττικής.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της από 28.7.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το Ν. 867/79 (ΦΕΚ 24/Α').

2. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 (ΦΕΚ 203/Α'/30.7.81), ο οποίος κυρώνει την από 26.3.81 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων».

3. Τις οικ/3751/ΤΠ 31/10.9.99, οικ/3992/ΤΠ 31/17.9.99, οικ/4194/ΤΠ 31/24.9.99, οικ/6181/ΤΠ 31/4.11.99 και οικ/ 6786/ΤΠ 31/16.11.99 κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την οριοθέτηση περιοχής για την αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 σε περιοχές του Νομού Αττικής.

4. Την οικ/3828/ΤΣΕΠ 31-1/8.11.95 απόφαση για την αναδιοργάνωση Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ.

5. Το Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων».

6. Την Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α') και με το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

8. Την Δ17α/03/99/Φ.2.2.1/29.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στους Υφυπουργούς ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Χρήστο Βερελή και Θεόδωρο Κολιοπάνο».

9. Τις οικ/3778/ΤΠ 31.2/10.9.99, οικ/4051/ΤΠ 31.2/ 21.9.99, οικ/4514/ΤΠ 31.2/4.10.99, και οικ/6182/ΤΠ 31.2/4.11.99 αποφάσεις για τη σύσταση Τ.Α.Σ. Νομού Αττικής.

10. Την επιτακτική ανάγκη να εκτελεστούν γρήγορα οι εργασίες αποκατάστασης των πληγέντων από το σεισμό της 7.9.1999, που έπληξε περιοχές του Ν. Αττικής.

11. Την οικ/4561/ΤΠ 31.2/4.10.99 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τη σύσταση Γραφείων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Γ.Α.Σ.) Νομού Αττικής, αποφασίζουμε:

Α. Καταργούμε το εδάφιο (β) της παραγράφου 2 «Αρμοδιότητες των Γραφείων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΓΑΣ)» της οικ/4561/ΤΠ 31.2/4.10.99 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και το αντικαθιστούμε με τα ακόλουθα:

«β) θα δέχονται αιτήσεις των σεισμοπλήκτων, που η περιοχή τους δεν έχει ενταχθεί ακόμη σε κανένα ΓΑΣ και θα τις διαβιβάζουν στην ΥΑΣ.

γ) θα δέχονται τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης, θα τα ελέγχουν και θα εκδίδουν αποφάσεις καθορισμού δικαιούχων της εν λόγω επιδότησης, οι οποίες θα υπογράφονται από τον Προϊ-

στάμενο του αρμοδίου ΤΑΣ. Η επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης χορηγείται από τον υπόλογο του αρμοδίου ΤΑΣ.

Βεβαιώσεις αναγνώρισης δικαιούχων επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, είναι νόμιμες.

δ) θα δέχονται τις αιτήσεις, τα δικαιολογητικά, τις μελέτες επισκευής για την χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής, θα ελέγχουν ως προς την πληρότητα τους φακέλους (επισκευής, ανακατασκευής ή αυτοστέγασης), θα καθορίζουν τους δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και στη συνέχεια θα τους διαβιβάζουν στον αρμόδιο ΤΑΣ.

ε) Στα ΓΑΣ, θα δίδονται οι πληροφορίες για όλα τα θέματα, που αφορούν στους σεισμόπληκτους.»

Β. Καταργούμε την παράγραφο 3 της οικ/4561/ΤΠ 31.2/4.10.99 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την αντικαθιστούμε με την ακόλουθη:

«Οι αρμόδιοι κατά περίπτωση ΤΑΣ, θα διενεργούν τις αυτοψίες, θα ελέγχουν τις μελέτες επισκευής και θα εκδίδουν τις άδειες επισκευής, θα καθορίζουν το ποσό της στεγαστικής συνδρομής για επισκευή, ανακατασκευή ή αυτοστέγαση, θα εκδίδουν τις βεβαιώσεις καθορισμού των δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής και θα χορηγούν την δωρεάν κρατική αρωγή. Έχουν επίσης τη δυνατότητα ελέγχου της προόδου και της ορθής εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα θα ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 1999

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ

Αριθ. οικ./8814/ΑΖ 9β (2)

Τροποποίηση και συμπλήρωση των Τιμολογίων εργασιών για επισκευή κτιρίων με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και με φέρουσα τοιχοποιία καθώς και παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοίχων παροχών στους σεισμόπληκτους του Νομού Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 867/79 (ΦΕΚ 24/Α΄) «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 117) περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορ. Ελλάδος».

2. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 (ΦΕΚ 203/Α΄/30.7.81) «περί κυρώσεως της από 26.3.81 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981».

3. Τις οικ/3751/ΤΠ 31/10.9.99, οικ/3992/ΤΠ 31/17.9.99 και οικ/4194/ΤΠ 31/24.9.99 Κοινές Αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό της 7.9.99 σε περιοχές του Νομού Αττικής.

4. Την οικ/5140/ΤΠ 32/15.10.99 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εθν. Οικονομίας και των Υφυπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων στους σεισμόπληκτους του Νομού Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.

5. Το Π.Δ. 69/1988 «περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.».

6. Την Απόφασή μας οικ/3828/ΤΣΕΠ 31.1/8.11.95, για την «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ.».

7. Τη Δ16α/04/773/29.11.90 κοινή απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

8. Το τεύχος «Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέροντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σεισμό», που εκδόθηκε από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) του ΥΠΕΧΩΔΕ.

9. Το «Αναλυτικόν Τιμολόγιον Οικοδομικών Εργασιών» («Α.Τ.Ο.Ε.») που εγκρίθηκε με την απόφαση Ε7/1253/155/16.1.76 του Υπουργού τ. Δημ. Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

10. Την Δ17α/03/99/Φ.2.2.1/29.10.96 κοινή απόφαση (ΦΕΚ 1006/Β΄/4.11.96) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στους Υφ/γούς ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Χρήστο Βερελή και Θεόδωρο Κολιοπάνο».

11. Την οικ.5171/ΑΖ9β/18.10.99 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Τιμολόγιο εργασιών για επισκευή κτιρίων με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοίχων παροχών στους σεισμόπληκτους του Νομού Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999».

12. Την οικ/5273/ΑΖ9β Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Τιμολόγιο εργασιών για επισκευή κτιρίων με φέρουσα τοιχοποιία καθώς και παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοίχων παροχών στους σεισμόπληκτους του Νομού Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999».

13. Την με αριθ. πρωτ. 5932/6.12.99/ΤΠ32 κοινή απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της οικ/5140/ΤΟ 32/15.10.99 του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.».

14. Την με αριθ. πρωτ. οικ/ 7838/ΑΖ9β Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Συμπληρωματικό τιμολόγιο εργασιών για επισκευή κτιρίων με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοίχων παροχών στους σεισμόπληκτους του Νομού Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999», και

Επειδή σε κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες γενικού χαρακτήρα, για την αποκατάστασή τους απαιτείται η εκτέλεση με δαπάνες του ιδιοκτήτη εκτεταμένων εργασιών υποστυλώσεων και αντιστηρίξεων, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε το τιμολόγιο που εγκρίθηκε με την με αριθ. οικ/5171/ΑΖ9β/18.10.99 απόφαση για επισκευή κτιρίων με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα ως εξής:

Άρθρο 3: Για την πλήρη κατασκευή ενός κυβικού μέτρου θεμελίου, από οπλισμένο σκυρόδεμα για υποθεμελίωση ή αντιστήριξη σε οποιαδήποτε στάθμη. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την πλήρη κατασκευή του ξυλοτύπου, καθώς και για την τοποθέτηση του ελαφρού οπλισμού. Η μέτρηση γίνεται με τις διαστάσεις της σχετικής μελέτης. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την εκσκαφή και επιχωμάτωση.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (44.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 4: Για ένα κυβικό μέτρο έγχυτο σκυρόδεμα, κατηγορίας C16 ή ανώτερης, για την επισκευή βλαβέντος στοιχείου (δοκού, υποστυλώματος ή τοιχείου) από οπλισμένο σκυρόδεμα που παρουσιάζει μερική ή πλήρη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.2.4, 4.2.5, 4.3.3 του τεύχους «Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέροντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σεισμό». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες καθώς και οι σιδηροί οπλισμοί, για την αποκατάσταση του βλαβέντος στοιχείου καθώς και τα επιχρίσματα και ο χρωματισμός του, εφόσον υπάρχουν. Η μέτρηση γίνεται με βάση τον όγκο του βλαβέντος στοιχείου.

ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (350.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 5: Για την αποκατάσταση ή ενίσχυση, με μανδύα, ενός κυβικού μέτρου βλαβέντος στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα (υποστυλώματος ή τοιχείου), που είτε παρουσιάζει αποδιοργάνωση του σκυροδέματος μετά την επισκευή του σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 των οποίων η δαπάνη υπολογίζεται χωριστά είτε απαιτείται η ενίσχυσή τους από τη νέα εντατική κατάσταση που δημιουργείται σε αυτά, μετά την αποκατάσταση ή ενίσχυση άλλων σταιχείων που είχαν πάθει βλάβη, σύμφωνα με της παραγράφου 4.3.2 και 4.4.2 του τεύχους «Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέροντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σεισμό». Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες για να απογυμνωθεί το σκυρόδεμα, ο οπλισμός, η κατασκευή ξυλοτύπου, κατασκευή επιχρισμάτων κλπ.

Α. Για μανδύα από έγχυτο σκυρόδεμα. Ο υπολογισμός της δαπάνης, γίνεται με βάση τον όγκο του παλιού (βλαβέντος ή όχι) στοιχείου.

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (240.000 ΔΡΧ.)

Β. Για μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τον πραγματικό όγκο του νέου σκυροδέματος.

ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (370.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 6: Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, για την θεμελίωση και αγκύρωση του μανδύα στο υπάρχον πέδιλο (μόνο στις περιπτώσεις που ο μανδύας είναι από έγχυτο σκυρόδεμα), σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.4 του τεύχους «Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέροντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σεισμό». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο ενώ δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την εκσκαφή και επιχωμάτωση. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τις πραγματικές διαστάσεις του μανδύα που κατασκευάζεται.

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (135.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 7: Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, έγχυτο ή εκτοξευόμενο, κατηγορίας C16 ή ανώτερης, για την επισκευή πλάκας με πολλαπλές ρωγμές, που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με ρητινενέσεις. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποκατάσταση του δαπέδου, καθώς και η δαπάνη για τη συγκόλληση της νέας πλάκας με την παλιά με εποξειδική ρητίνη και τη σύνδεση του παλιού με το νέο οπλισμό. Η μέτρηση γίνεται με τον πραγματικό όγκο του νέου σκυροδέματος.

α.Για κατασκευή μανδύα στην επάνω πλευρά της πλάκας

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (90.000 ΔΡΧ.)

β. Για κατασκευή μανδύα στην κάτω πλευρά της πλάκας

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (250.000 ΔΡΧ.)

γ. Για κατασκευή μανδύα στην επάνω και κάτω πλευρά της πλάκας

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (230.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 8: Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας C16 ή ανώτερης, για κατασκευή νέων στοιχείων, εκεί όπου απαιτούνται σύμφωνα με τη μελέτη, για να αποκατασταθεί η στατική επάρκεια του κτίσματος, που αλλοιώνεται με τις παρεμβάσεις, που γίνονται με τις επισκευές (μανδύες κλπ.) ή για ανακατασκευή οριζοντίων και μόνο, στοιχείων (πλάκες και δοκάρια), που έπαθαν ζημιές και δεν είναι δυνατό να αποκατασταθούν με την κατασκευή μανδυών και είναι σκόπιμο να ανακατασκευασθεί όλο το φάτνωμα, ή και τα δοκάρια που το περιβάλλουν ή και αυτοτελή τμήματα ή αυτοτελείς πλάκες, μαζί με τα αντίστοιχα δοκάρια.

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την αποκατάστασή των τμημάτων που καθαιρούνται (τοίχοι, δάπεδα με την επικάλυψή τους, επιχρίσματα, ηλεκτρικές, υδραυλικές κ.λπ. εγκαταστάσεις, χρωματισμοί κ.λπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις.

α. Για θεμέλια (πέδιλα, πεδιλοδοκούς, συνδετήρια δοκάρια)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (47.000 ΑΡΧ.)

β. Για υποστυλώματα και τοιχεία

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (72.000 ΔΡΧ.)

γ. Για πλάκες και δοκάρια (στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες για την καθαίρεση των παλαιών σκυροδεμάτων, τον καθαρισμό του παλαιού σιδεροπλισμού, την προσαρμογή και σύνδεσή του με τη νέα κατασκευή κ.λπ.).

ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (80.000 ΔΡΧ.)

Για την έγκριση των ως άνω αυξημένων τιμών θα υποβάλλονται από τους μελετητές μηχανικούς σκαριφήματα των ικριωμάτων που θα κατασκευαστούν για την προσωρινή υποστύλωση των κτιρίων.

Β. Τροποποιούμε το Τιμολόγιο που εγκρίθηκε με την με αριθ. οικ/5273/ΑΖ9β/ 4.11.99 απόφαση για επισκευή κτιρίων με φέρουσα τοιχοποιία καθώς και παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, ως εξής:

Άρθρο 3: Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευής βλαβείσας φέρουσας τοιχοποιίας η οποία παρουσιάζει έντονη ρηγμάτωση, χωρίς αποσύνθεση της τοιχοποιίας. Στην

τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για τα επιχρίσματα και το χρωματισμό της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται για όλο το φάτνωμα χωρίς να αφαιρούνται τα ανοίγματα στη μία ή στις δύο πλευρές του, ανάλογα αν η μία ή οι δύο επιφάνειες του φατνώματος παρουσιάζουν ζημιά. Για ζημιές και τρόπο επισκευής, που ανταποκρίνονται στις παραγράφους του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.».

α. Παράγραφο 2.4.2.2 με ενισχυμένο επίχρισμα και κοτετσόσυρμα

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.400 ΔΡΧ.)

β. Παράγραφο 2.4.2.2 με ενισχυμένο επίχρισμα και δομικό πλέγμα

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.900 ΔΡΧ.)

γ. Παράγραφο 5.2.3.1 (ζώνες ραφής). Αυτός ο τρόπος επισκευής χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις φέρουσας και μη φέρουσας τοιχοποιίας

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.600 ΔΡΧ.)

Η μέτρηση γίνεται για επιφάνεια ενός μέτρου εκατέρωθεν της ρωγμής.

Άρθρο 4 Για ένα τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευής τοιχοποιίας η οποία παρουσιάζει βαριές ζημιές (πλήρη αποσύνθεση ή απόκλιση από την κατακόρυφο), που δεν είναι δυνατό να επισκευαστεί. Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την καθαίρεση των παλαιών στοιχείων και την ανακατασκευή τους μαζί με τη θερμομόνωση ή ηχομόνωση καθώς, τα επιχρίσματα, τον χρωματισμό καθώς και τα διαζώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ). Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια που ανακατασκευάζεται.

Ι. Για τοιχοποιία με πάχος μεγαλύτερο από 20 εκ. από λιθοδομή (με φυσικούς λίθους):

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (22.000 ΔΡΧ.)

ΙΙ. Για τοιχοποιία με πάχος 20 εκ. (μπατική ή διπλή δρομική), από οποιοδήποτε υλικό:

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (15.600 ΔΡΧ.)

ΙΙΙ. Για τοιχοποιία με πάχος μικρότερο από 20 εκ., από οποιοδήποτε υλικό:

ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (12.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 5: Για την πλήρη κατασκευή ενός κυβικού μέτρου θεμελίου, από οπλισμένο σκυρόδεμα για υποθεμελίωση ή αντιστήριξη σε οποιαδήποτε στάθμη. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την πλήρη κατασκευή του ξυλοτύπου, καθώς και για την τοποθέτηση του ελαφρού οπλισμού. Η μέτρηση γίνεται με τις διαστάσεις της σχετικής μελέτης. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την εκσκαφή και επιχωμάτωση.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (42.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 6: Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου φέρουσας τοιχοδομής με μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τις παραγράφους 5.2.3.3 και 5.2.3.4 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», μαζί με το αντίστοιχο πέδιλο, αν χρειάζεται, που ο όγκος του ανάγεται σε επιφάνεια μανδύα. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την κατασκευή επιχρισμάτων και χρωματισμού της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις για κάθε πλευρά.

α1. Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας, από έγχυτο σκυρόδεμα, με ελάχιστο πάχος 0,10 μ.

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.500 ΔΡΧ.)

α2. Αμφίπλευρος οπλισμένος μανδύας, από έγχυτο σκυρόδεμα, με ελάχιστο πάχος 0,10 μ.

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (15.500 ΔΡΧ.)

β1. Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας από εκτοξευόμενο κατά προτίμηση σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα με ελάχιστο πάχος 0,05 μ.

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.500 ΔΡΧ.)

β2. Αμφίπλευρος οπλισμένος μανδύας από εκτοξευόμενο κατά προτίμηση σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα με ελάχιστο πάχος 0,05 μ.

ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (21.000 ΔΡΧ.)

Για την έγκριση των ως άνω αυξημένων τιμών θα υποβάλλονται από τους μελετητές μηχανικούς σκαριφήματα των ικριωμάτων που θα κατασκευαστούν για την προσωρινή υποστύλωση των κτιρίων.

Γ. Προσθέτουμε στο τέλος της με αριθ. οικ/7838/ΑΖ9β/7.12.99 Απόφασης Συμπληρωματικού τιμολογίου εργασιών για επισκευή κτιρίων με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοίχων παροχών στους σεισμόπληκτους του Νομού Αττικής, που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999, το ακόλουθο:

Άρθρο 18: Σε κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες γενικού χαρακτήρα:

Για ένα χιλιόγραμμο χάλυβα (οποιασδήποτε διατομής, πλάκες, λάμες) ποιότητας Fe360 ή ανώτερης για την αποκατάσταση ή ενίσχυση φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για:

— Την προεργασία που περιλαμβάνει αποξήλωση του επιχρίσματος, δαπέδου κ.λπ. και καθαρισμό και λείανση της επιφάνειας επαφής.

— Αγορά και τοποθέτηση του χάλυβα.

— Κατασκευή συνδέσεων με μεταλλικές πλάκες, κοχλίες και συγκολλήσεις.

— Αντισκωριακή προστασία χάλυβα με βαφή πριν την τοποθέτηση.

Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό βάρος (ανά κιλό) του χάλυβα που περιλαμβάνει τις μεταλλικές διατομές και τις πλάκες των συνδέσεων ή περισφίγξεων.

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (500 ΔΡΧ)

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 1999

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ